客户姓名：		合同编号：						
套柜面积：	163	设计师：		设计师联系电话：				
工程地址：	凌江一号5-102	项目经理：		项目经理联系电话：				

序号	区域	位置	商品名称	材料规格		单位	实际工程量	含损工程量	单价	合价	备注
				短边mm	长边mm						
一、基础人工辅料直接费											
1	玄关/过道客餐厅	地面	瓷砖	750	1500	m²	52.00	1.10	120.00	6864.00	1、用32.5MPa硅酸盐普通水泥中砂浆铺贴.
2	玄关/过道客餐厅	墙面	瓷砖	600	1200	m²	81.00	1.00	100.00	8100.00	1、用32.5MPa普通水泥中砂浆+瓷砖胶+背胶铺贴。
3	房间	地面	瓷砖	800	800	m²	42.00	1.00	100.00	4200.00	1、用32.5MPa硅酸盐普通水泥中砂浆铺贴.
4	全屋窗台	地面	瓷砖	800	800	m²	8.50	1.00	100.00	850.00	1、用32.5MPa硅酸盐普通水泥中砂浆铺贴.
5	厨房	地面	瓷砖	800	800	m²	10.00	1.00	100.00	1000.00	1、用32.5MPa硅酸盐普通水泥中砂浆铺贴.
6	厨房	墙面	瓷砖	400	800	m²	31.20	1.00	120.00	3744.00	1、用32.5MPa普通水泥中砂浆+瓷砖胶+背胶铺贴
7	主卫	墙面	瓷砖	400	800	m²	21.60	1.00	120.00	2592.00	1、用32.5MPa普通水泥中砂浆+瓷砖胶+背胶铺贴
8		地面	瓷砖	400	400	m²	4.10	1.00	100.00	410.00	1、用32.5MPa硅酸盐普通水泥中砂浆铺贴.
9	公卫	墙面	瓷砖	400	800	m²	24.20	1.00	120.00	2904.00	1、用32.5MPa普通水泥中砂浆+瓷砖胶+背胶铺贴
10		地面	瓷砖	400	400	m²	4.10	1.00	120.00	492.00	1、用32.5MPa硅酸盐普通水泥中砂浆铺贴.
11	景观+生活阳台	墙面	瓷砖	400	800	m²	50.00	1.00	120.00	6000.00	1、用32.5MPa普通水泥中砂浆+瓷砖胶+背胶铺贴
12		地面	瓷砖	800	800	m²	23.30	1.00	100.00	2330.00	1、用32.5MPa硅酸盐普通水泥中砂浆铺贴.
13	全屋美缝	墙面地面	美缝剂			㎡	362.00	1.00	22.00	7964.00	含人工材料
14	全屋地脚线	墙面	瓷砖	100	800	m	92.00	1.00	28.00	2576.00	1、用32.5MPa硅酸盐普通水泥中砂浆铺贴.
小计										**50026.00**	

二、厨房人工											
1	厨房防水处理	墙面	防水			㎡	31.20	1.00	60.00	1872.00	人工辅料+雨虹防水，一底两面
2	厨房防水处理	地面	防水			㎡	10.00	1.00	60.00	600.00	人工辅料+雨虹防水，一底两面
3	燃气管	墙面	开槽			个	1.00	0.00	0.00	0.00	0
4	厨房包水管	地墙				㎡	1.00	1.00	300.00	300.00	人工材料
小计										**2772.00**	
三、阳台人工											
1	红砖封水管		单管	隔音棉		条	3.00	1.00	300.00	900.00	含人工辅料+隔音棉
2	堵漏宝					项	2.00	2.00	25.00	50.00	
3	阳台防水	地面	地面			㎡	23.30	1.00	60.00	1398.00	人工辅料+雨虹防水，一底两面
	小计									2348.00	
四、卫生间人工											
1	公卫	墙面	防水			㎡	24.20	1.00	60.00	1452.00	人工辅料+雨虹防水，一底两面
2	公卫	地面	防水			㎡	4.10	1.00	60.00	246.00	人工辅料+雨虹防水，一底两面
3	主卫	墙面	防水			㎡	21.60	1.00	60.00	1296.00	人工辅料+雨虹防水，一底两面
4	主卫	地面	防水			㎡	4.10	1.00	60.00	246.00	人工辅料+雨虹防水，一底两面
5	卫生间排水配件	地面	PVC水管			项	2.00	1.00	500.00	1000.00	联塑PVC110/75/50
6	二次排水	地面				项	2.00	1.00	100.00	200.00	
7	堵漏宝	地面				项	2.00	2.00	25.00	50.00	
8	卫生间沉池架空	地面				项	2.00	2.00	1000.00	2000.00	人工材料+8厘钢筋
10	砖包水管	地面	三管	隔音棉		项	2.00	0.00	600.00	0.00	
	小计									7490.00	
五、墙面顶面乳胶漆											
1	全屋刷漆	墙面顶面				㎡	374.90	1.00	18.00	6748.20	含人工辅料+刷一底两面+漆

2	全屋刮灰打磨	墙面顶面				㎡	374.90	1.00	25.00	9372.50	含人工辅料+刮一底两面+雨虹腻子粉
3	全屋补鏠	墙面顶面				项	1.00	1.00	1000.00	1000.00	含人工辅料+挂网批灰
4	全屋刷墙固	墙面顶面				㎡	374.90	1.00	5.00	1874.50	含人工辅料+雨虹
	小计									18995.20	
六、其他											
1	房间面包灯					个	4.00	1.00	150.00	600.00	
2	厨卫吸顶灯					个	3.00	1.00	150.00	450.00	
3	阳台面包灯			300	600	个	2.00	1.00	150.00	300.00	
4	清扫费					套	1.00	1.00	1500.00	1500.00	人工+辅料，拉圾运到物业指定点
5	装修辅料主材搬运费					套	1.00	1.00	3000.00	3000.00	
6	厨房烟管隔热处理					套	1.00	1.00	300.00	300.00	
7	地面成品保护					m²	163.00	1.00	10.00	1630.00	人工辅料+专用地膜
8	拆墙					项	1.00	1.00	800.00	800.00	含人工打拆搬运
9	砌墙					m²	1.00	1.00	800.00	800.00	人工材料批汤
小计										9380.00	
七、定制橱柜											
1	厨房地柜	地柜台面				m	7.10	1.00	760.00	5396.00	台面石英石+柜体大理石+门板晶钢门板
2	厨房吊柜	/				m	4.00	1.00	760.00	3040.00	柜体用18厘 多屋板+晶钢门
3	厨房	/	洗菜盆+水龙头			个	1.00	1.00	760.00	760.00	2.0厚304不锈钢盆+龙头
小计										**9196.00**	
八、天花											
1	客厅		双眼皮			m	20.00	1.00	180.00	3600.00	九厘多屋板+九厘可耐福石膏板
2	餐厅		双眼皮			m	18.00	1.00	180.00	3240.00	九厘多屋板+九厘可耐福石膏板
3	客餐厅		线型灯				38.00	1.00	80.00	3040.00	人工材料+灯

4	玄关过道		平顶			㎡	16.00	1.00	180.00	2880.00	九厘多屋板+九厘可耐福石膏板
6	厨房		铝扣	300	600	㎡	10.00	1.00	160.00	1600.00	6厘铝扣板
7	全屋灯孔		开孔			个	20.00	1.00	10.00	200.00	
8	卫生间		铝扣	300	600	㎡	8.20	1.00	160.00	1312.00	6厘铝扣板
9	全屋石膏线			10	10	m	50.00	1.00	30	1500.00	
小计										**17372.00**	
九、卫浴洁具											
1	主卫		浴室柜			套	1.00	1.00	1680.00	1680.00	铝合金陶瓷盆和品牌水龙头
2			淋浴花洒			套	1.00	1.00	550.00	550.00	
3			淋浴隔断			平方	3.60	1.00	700.00	2520.00	
4			马桶			套	1.00	1.00	880.00	880.00	
5	次卫		**地漏**			个	1.00	1.00	38.00	38.00	
6			浴室柜			套	1.00	1.00	1680.00	1680.00	铝合金陶瓷盆和品牌水龙头
7		/	蹲盆			个	1.00	1.00	480.00	480.00	含水箱
8		/	淋浴花洒			个	1.00	1.00	550.00	880.00	
9		/	下水配件	**地漏**		套	1.00	1.00	38.00	38.00	
小计										**8746.00**	
十、阳台											
1	生活阳台	地面	洗衣机柜			套	1.00	1.00	1500	1500.00	
2		墙面	洗衣机水龙头			个	1	1.00	150	150.00	
小计										**1650.00**	
十一、水电工程											
1	安装总箱					项	**1**	**1**	800.00	800.00	正泰漏保

2	安装弱电箱					项	**1**	**1**	400.00	400.00	
3	总水阀					个	**1**	**1**	120.00	120.00	日丰专供
4	全屋电位					㎡	**163**	**1**	135.00	22005.00	含人工材料+金环宇电线+底合，限85个位，
5	全屋PPR20水管					m	**60**	**1**	40.00	2400.00	日丰专供
6	电视和网络					路	**4**	**1**	200	400.00	6类网线
7	桶灯					个	**20**	**1**	28.00	560.00	
8	开关					个	**85**	**1**	28.00	2380.00	
9	其它辅料					项	**1**	**1**	500.00	500.00	
	小计									**29565.00**	
十二、封窗											
1	景观阳台门套			3.15	2.40	㎡	**7.56**	1.00	150.00	1134.00	
2	生活阳台推拉门			1.80	2.40	㎡	**4.32**	1.00	700.00	3024.00	
3	大阳台封窗			8.69	2.40	㎡	**20.856**	1.00	700.00	14599.20	
4	大阳台分段立柱			1.00	2.40	m	**2.4**	1.00	150.00	360.00	
5	进门房间封窗			2.87	2.40	㎡	**6.888**	1.00	700.00	4821.60	
6	生活阳台封窗			6.35	2.40	㎡	**15.24**	1.00	700.00	10668.00	
7	隐形防盗网					㎡	**44**	1.00	120.00	5280.00	
8	大阳台分段推拉门			1.60	2.40	㎡	**3.84**	1.00	700.00	2688.00	
小计						**元**				**42574.80**	
	主材费用										
1	大门					樘	**1**	**1**	6200	6200.00	
2	卧室门					樘	4	**1**	1280	5120.00	碳晶实木门5.0厚
3	厨房推拉门			1.60	2.40	㎡	3.84	1.00	880	3379.20	极窄2.0厚灰色
4	卫生间门					樘	**2**	**1**	890	1780.00	极窄2.0厚灰色

5	客餐厅大阳台地砖			750	1500	片	**71**	1.00	80	5680.00	
6	客餐厅大阳台墙面			600	1200	片	**185**	1.00	62	11470.00	
8	房间地砖			800	800	片	**79**	1.00	49	3871.00	
9	全屋脚线			100	800	片	**12**	1.00	49	588.00	
10	厨房地砖			750	1500	片	**13**	1.00	80	1040.00	
11	厨房墙砖			400	800	片	**117**	1.00	28	3276.00	
12	卫生间墙砖			400	800	片	**112.35**	1.00	28	3145.80	
13	卫生间地砖			400	400	片	**62**	1.00	18	1116.00	
14	生活阳台地砖			800	800	片	**19**	1.00	49	931.00	
15	阳台墙砖			400	800	片	**82.5**	1.00	28	2310.00	
16	小计									**50268.00**	
	全屋定制										
1	衣柜					m²	**30**	1.00	630	18900.00	
2	客餐厅柜					m²	**20**	1.00	630	12600.00	
3	岩板电视背景			2.90	2.40	m²	**7**	1.00	850.00	5950.00	
4	小计									37450.00	
总价：						**元**	287833				